

CERTIFIKACIJSKA SHEMA: MALTA ZA ZIDANJE/SIST EN 998-2

izdaja 8

velja od 07.03.2011

Št.		Gradbeni proizvod MALTA ZA ZIDANJE
1	Produktni standard, ki predpisuje certifikacijski postopek	SIST EN 998-2:2010 Specifikacija malt za zidove - 2.del: Malta za zidanje
2	Sistem ugotavljanja skladnosti	2+
3	Sistem ugotavljanja skladnosti je določen glede na	odločba komisije 97/740/EC
4	Standardi za preskušanje	Glej SIST EN 998-2:2010 Specifikacija malt za zidove - 2.del: Malta za zidanje, točka 2 Referenčni standardi (Normative references)
5	Predpregled proizvodnje in delovanja kontrole proizvodnje	Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 5.9 Predpregled proizvodnje in delovanja kontrole proizvodnje
6	Začetni pregled delovanja kontrole proizvodnje	Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 5 Prijava, začetni pregled proizvodnje in delovanja kontrole proizvodnje in izdaja certifikata
7	Nadaljni redni kontrolni pregledi delovanja kontrole proizvodnje	Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 6 Vzdrževanje certifikata
8	Fazi začetnega ali kontrolnega pregleda	Glej SP 8.1 Certificiranje: - faza 1: točka 5.3 Pregled prejete dokumentacije vložnika - faza 2: točka 5.6 Začetni pregled proizvodnje in delovanja kontrole proizvodnje Faza 2 se izvede, ko je dokumentacija vložnika skladna z zahtevami produktnega standarda
9	Izvajalec pregleda	Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 5.2 Določitev pooblaščenih oseb za vodenje ocenjevanja
10	Pogostost izvajanja pregledov	Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 6 Vzdrževanje certifikata <i>Če je skupna letna količina proizvedenih malt manj kot 500 T, se izvede samo en kontrolni pregled letno.</i>
11	Obseg pregleda in zahteve, ki morajo biti izpolnjene za izdajo certifikata kontrole proizvodnje	- Vrednotenje skladnosti (začetni tipski preskus, kontrola proizvodnje) glej standard SIST EN 998-2:2010, poglavje 8 - Opredeljevanje ter označevanje in nalepnice glej standard SIST EN 998-2:2010, poglavji 6 in 7 - Obvladovanje kontrolne in merilne opreme razen za merila za doziranje na mešalni napravi, glej standard SIST EN ISO/IEC 17025, poglavje 5.5 - Uporaba logotipa IRMA glej SP 14.1 Pravila o podeljevanju certifikatov in označevanje gradbenih proizvodov, poglavje 10 Označevanje

12	Preskušanje vzporedno odvzetih vzorcev	ni predpisano
13	Dokumentacija, ki jo mora predložiti vložnik CO IRMA	Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 5.3 Pregled prejete dokumentacije vložnika
14	Stroški certificiranja <i>(cene so brez DDV in ne vključujejo potnih stroškov. Obračunavajo se dejansko nastali potni stroški)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Informativni razgovor • Predpregled proizvodnje in delovanja notranje kontrole 492 EUR • Začetni pregled proizvodnje, pregled poročil o začetnih tipskih preskusih in pregled delovanja kontrole proizvodnje s poročilom 978 EUR • Izdaja Certifikata o skladnosti izvajanja kontrole proizvodnje in vnos v register izdanih certifikatov 367 EUR • Izvajanje rednega nazora - vsak obisk proizvodnje 978 EUR • Izvajanje izrednega nazora - vsak obisk proizvodnje 978 EUR • Vzdrževanje certifikata - mesečni pavšal 122 EUR • Začasna razveljavitev izdanega certifikata kontrole proizvodnje ali vrste proizvoda v njem in vnos v register izdanih certifikatov 334 EUR • Odvzem Certifikata o skladnosti izvajanja kontrole proizvodnje in izbris iz registra 612 EUR
15	Pravice in obveznosti proizvajalca - vložnika po pridobitvi Certifikata o skladnosti izvajanja lastne kontrole	Glej SP 8.1 Certificiranje, točka 5.13 Sklenitev pogodbe za uporabo in vzdrževanje izdanega certifikata in točka 6 Vzdrževanje certifikata, točka 7 Sankcije v primeru ugotovljenih odstopanj in točka 8 Razširitev certifikata
16	Potek procesa certificiranja	Potek procesa certificiranja delovanja kontrole proizvodnje malt je podan v SP 8.1 Certificiranje in shemi Potek procesa certificiranja delovanja kontrole proizvodnje malte za zidanje

Pripravil:
doc.dr.Andrej Zajc, univ.dipl.fiz.

Odobril:
Iztok Leskovar, univ.dipl.ing.gradb.

